

# PLANBESTÄMMELSER

## GRÄNSBETECKNINGAR

- Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns
- Administrativ gräns

- Administrativ gräns

Gräns för strandskydd på land inom planområdet, 100 m från strandlinje.

## ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

För området gäller strandskydd enligt Miljöbalken. Skyddet omfattar land- och vattenomådet in till 100 meter från strandlinjen vid normal medelvattenstånd. Strandskyddet försetts vara kvar inom vattenomådena.



Område för vilket upphävande av strandskydd begärs

Särskild hänsyn ska tas till mark, vegetation och lösmjord. Marklov krävs för schaktning, sprängning och fyllning samt fällning av träd med en stamdiаметer större än 15 cm på en höjd av 1,3 meter över mark. Bygglöv krävs för utvärdig omfärdning av byggnader.

Särskild hänsyn ska tas till mark, vegetation och hotbild. Marklov krävs för schaktning, sprängning och fyllning samt fällning av träd med en stamdiаметer större än 15 cm på en höjd av 1,3 meter över mark. Bygglöv krävs för utvändigt anläggning av byggnader, byte av fasad-, fönster- och takmaterial samt andra åtgärder som påverkar byggnadens och miljöns utseende.

Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än 15 cm på en höjd av 1,3 meter över mark

Genomförandetiden är 7 år från den dag planen vunnit laga kraft.



-----	Illustrations:inje
<i>text</i>	Illustrations:ext

Illustrationstext

UTSTÄLLNING 2 Blad 6 av 6

Detaljplan för  
Vikingshill och Sommarbo,  
del av Velamsund (område C) i Boo,  
Nacka kommun

Enligt ÄPBL 1987:10

Enligt ÄPBL 1987:1

Planenheten april 2011, reviderad i juni 2014, reviderad november 2015

Nina Åman  
Plancheř  
Therese Sjöberg  
Planankireki

Therese Sibberg  
Planarkitekt

Planchet

## Anlagen av KF

KFKS 2010/64 214  
Projekt nr 9415

9415